ROZMIESZCZENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH W OKRĄGŁYCH SUFITACH WYSPOWYCH:



- Ø 80 cm
- oprawa oświetleniowa taka jak SLAM 95 LED
- rozmieszczenie centralne

- Ø 120 cm
- oprawa oświetleniowa taka jak SLAM 95 LED
- rozmieszczenie na wierzchołkach trójkąta równobocznego wpisanego w okrąg o promieniu 40,25 cm
- odległość oprawy od krawędzi okręgu wyspy wynosi 15 cm

- Ø 160 cm
- oprawa oświetleniowa taka jak SLAM 95 LED
- rozmieszczenie na wierzchołkach pięciokąta równobocznego wpisanego w okrąg o promieniu 60,25 cm
- odległość oprawy od krawędzi okręgu wyspy wynosi 15 cm

LEGENDA:

- ZAKRES OPRACOWANIA
- OZNACZENIE PŁYTY POCZĄTKOWEJ
- PŁYTA GK O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ R30 MALOWANA FARBĄ, RAL 9003
- SUFIT PODWIESZANY MODUŁOWY 60x60 cm TAKI JAK: Heradesign superfine 35 mm, płyty akustyczne z wełny drzewnej łączonej magnezytem, o krawędzi VK-10, RAL 9003
- SUFIT PODWIESZANY MODUŁOWY 60x160 cm TAKI JAK: Heradesign THERMATEX Alpha HD na konstrukcji ukrytej AW, RAL 9003
- SUFIT PODWIESZANY WYPOWY 60x120 cm TAKI JAK: Heradesign Superfine na konstrukcji jednopoziomowej z profili CD, płyty gr. 25 mm, krawędź AK01, RAL 9003
- SUFIT PODWIESZANY MODUŁOWY 60x60/60x120 cm TAKI JAK: Heradesign Superfine na konstrukcji jednopoziomowej z profili CD, płyty gr. 25 mm, krawędź AK01, RAL 9003; w formie obudowy w poziomie i pionie
  - oznaczenie płyty kątowej
- SUFIT PODWIESZANY WYSPOWY 60x120/60x180/60x185,5 cm TAKI JAK: Heradesign Superfine na konstrukcji jednopoziomowej z profili CD, płyty gr. 25 mm, krawędź AK01, RAL 9003
- SUFIT PODWIESZANY WYSPOWY Ø80, Ø120, Ø160 cm TAKI JAK: Heradesign Superfine na konstrukcji jednopoziomowej z profili CD, płyty gr. 25 mm, krawędź AK01, RAL 9003

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ BUDYNKU "H"

OZNACZENIE	POMIESZCZENIE	m2
1.02	HALL GŁÓWNY	447,51
1.31/1	KORYTARZ	10,62
1.31/2	POMIESZCZENIE NA WÓZKI	5,26
1.31/3	POMIESZCZENIE SOCJALNE	9,27
1,320	POKÓJ DLA MATKI Z DZIECKIEM	8,78
1.33/1	KORYTARZ	129,65
1.33/2	REJESTRACJA	40,84
1.33/3	ZAPLECZE REJESTRACJI	41,20
1,350	KORYTARZ	46,03
1.36/1	POCZEKALNIA	130,35
1.36/2	REJESTRACJA	39,56
1.36/3	ZAPLECZE REJESTRACJI	36,74
1.37/1	ARCHIWUM	32,57
1.37/2	REJESTRACJA TELEFONICZNA	27,02
1.38	PRZEDSIONEK	4,08
1.39	WC MĘSKIE	12,68
1.40	WC NIEPEŁNOSPR.	4,49
1.41	PRZEDSIONEK	4,18
1.42	WC DAMSKIE	12,08
1.43	GABINET STOMATOLOGICZNY	23,87
1.44	POCZEKALNIA	11,37
	RAZEM	1078,15

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ BUDYNKU "L"

OZNACZENIE	POMIESZCZENIE	m2
1.01/1	HALL	67,79
1.01/2	GABINET LEKARSKI	23,65
1.01/3	GABINET LEKARSKI	16,10
1.01/4	GABINET LEKARSKI	22,38
1.01/5	POMIESZCZENIE BIUROWE	24,85
	RAZEM	154,77

Nr rysunku: 5

Obiekt: PRZEBUDOWA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU BOROWSKA 213, 50-556 WROCŁAW

Inwestor: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU BOROWSKA 213, 50-556 WROCŁAW

Temat rysunku: ZABUDOWA PATIO I IZBY PRZYJĘĆ RZUT PARTERU - SUFITY PODWIESZANE

Skala: 1:50 | Stadium: PW | data: 30.07.2015