

---

## Budynek Fb parter usługi - rob. budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im.Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu  
ADRES INWESTYCJI : ul.Borowska 213, 50-556 Wrocław  
INWESTOR : Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu  
ADRES INWESTORA : ul.Borowska 213, 50-556 Wrocław  
BRANŻA : roboty budowlane

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>BUDYNEK "FB"</b>			
1.1		<b>Punkt usługowy</b>			
1	KNR 231-08-18-01-00	Rozebranie poręczy ochronnych rurowych	metr		
1		13.0	metr	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
2	WKNR d.1. W202-20-03-1 03-00	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na rusztach 100 mm z pokryciem obustronnym jednowarstwowo wraz z wypełnieniem z wełny mineralnej	m <sup>2</sup>		
	korekta obmiaru	3.15*(10.12+1.20+2.20)-3.85*2.15 -0.001	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.311 -0.001	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.310</b>
3	WKNR d.1. W202-20-03-1 01-00	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na rusztach 50 mm z pokryciem obustronnym jednowarstwowo wraz z wypełnieniem z wełny mineralnej	m <sup>2</sup>		
	korekta obmiaru	3.15*(3.20+1.41) -0.002	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.522 -0.002	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.520</b>
4	KNR-W 2-02 d.1. 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
1		(poz.2+poz.3)*2	m <sup>2</sup>	97.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>97.660</b>
5	KNR-W 2-02 d.1. 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
1		(3.30+6.10+2.20+1.30+1.40)*2	m	28.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.600</b>
6	KNR 401-08-13-05-00	Wymiana w posadzkach płytek dostosowanych wyglądem i kolorem do istniejących	szt		
1		Przyjęto 50	szt	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
7	WKNR d.1. W202-10-40-1 01-00	Witryny wewnętrzne z drzwiami z profili aluminiowych malowanych proszkowo, kolor wg. projektu, szklone szkłem bezpiecznym, wyposażone w komplet okuć, odporność ogniowa EI15 - wg szczegółowej specyfikacji w projekcie	m <sup>2</sup>		
	korekta obmiaru	3.85*2.15 0.002	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.278 0.002	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.280</b>
8	WKNR d.1. W202-10-40-1 01-00	Witryny wewnętrzne z drzwiami z profili aluminiowych malowanych proszkowo, kolor wg. projektu, szklone szkłem bezpiecznym, wyposażone w komplet okuć, jedna kwatery w roletą opuszczoną ręcznie - wg szczegółowej specyfikacji w projekcie	m <sup>2</sup>		
	korekta obmiaru	W2 (6.075+0.94)*2.20 -0.003	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.433 -0.003	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.430</b>