

---

## Budynek Fa parter ginekologia - rob. budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im.Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu  
ADRES INWESTYCJI : ul.Borowska 213, 50-556 Wrocław  
INWESTOR : Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu  
ADRES INWESTORA : ul.Borowska 213, 50-556 Wrocław  
BRANŻA : roboty budowlane

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>BUDYNEK "FA"</b>			
1.1		<b>Poczekalnia ginekologii 1/56</b>			
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wszelkiego wyposażenia i wywóz lub przeniesienie w miejsce wskazane przez inwestora - wg wizji na terenie szpitala	jednos		
1		1	jednos	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt		
1		100x200	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 401-03-48-03-00	Rozebranie ścianek działowych gr.ok 12 cm	m <sup>2</sup>		
1		3.30*5.06+2.50*(2.40*2+0.55*2)-1.0*2.0*2+2.50*1.20*2-1.20*2.0*2	m <sup>2</sup>	28.648	
	korekta obmiaru	0.002	m <sup>2</sup>	0.002	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.650</b>
4	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
1		10.0	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
5	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
1		35.71*1.05	m <sup>2</sup>	37.496	
	korekta obmiaru	0.004	m <sup>2</sup>	0.004	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.500</b>
6	Kalkulacja indywidualna	Demontaż narożników ochronnych	szt		
1		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	Kalkulacja indywidualna	Demontaż ze ścian odbojnic z przeznaczeniem do ponownego montażu	szt		
1		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNR 401-01-08-11-00	Załadowanie i wywóz materiałów z rozbiórki samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
1		1.0*2.0*0.10+28.65*0.12+10.0*0.01+37.50*0.01	m <sup>3</sup>	4.113	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.113</b>
9	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami wywrotkami - dodatek za każdy następny 1 km - dodatek za kolejne 9 km.	m <sup>3</sup>		
1		poz.8	m <sup>3</sup>	4.113	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.113</b>
10	Kalkulacja indywidualna	Opłata za złożenie odpadów na wysypisku	Mg		
1		poz.8*1.5	Mg	6.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.170</b>
11	WKNR d.1. W202-20-04-01-00	Obudowa ścian z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 50 jednowarstwowo z wypełnieniem z wełny mineralnej - uzupełnienia	m <sup>2</sup>		
1		Przyjęto 10.0	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
12	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłoża poziomymi preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>		
1		Pod posadzkę z płytek 35.71	m <sup>2</sup>	35.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.710</b>
13	KNR 202-28-06-06-00	Posadzki z płytek o wym.45x90 cm, 30x30 cm, 30x60 cm na zaprawie klejowej. Płytki w kolorze grafitowym matowym "urban mix graphit" Opoczno lub równoważne, klasa R10. Posadzka układana we wzór wg projektu	m <sup>2</sup>		
1		35.71	m <sup>2</sup>	35.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.710</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>		
d.1.	1	Sufity 35.71	m <sup>2</sup>	35.710	
		Ściany 3.30*(7.05+5.06)*2-(2.40*2.50+1.20*2.50)	m <sup>2</sup>	70.926	
		0.55*(2.50+2.40+2.50+2.50+1.20+2.50)	m <sup>2</sup>	7.480	
		3.30*(0.82+0.60)*2	m <sup>2</sup>	9.372	
		Ściany korytarza 3.30*(8.90+0.30*2)-(2.40*2.50+1.20*2.50)	m <sup>2</sup>	22.350	
	korekta ob- miaru	0.002	m <sup>2</sup>	0.002	
				<b>RAZEM</b>	<b>145.840</b>
15	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami	m <sup>2</sup>		
d.1.	1	145.84	m <sup>2</sup>	145.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>145.840</b>
16	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach wraz z osadzeniem narożników na wypukłych narożach - uzupełnienia	m <sup>2</sup>		
d.1.	1	Przyjęto 20.0	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
17	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie sufitów dwukrotnie farbą akrylową	m <sup>2</sup>		
d.1.	1	35.71	m <sup>2</sup>	35.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.710</b>
18	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie ścian dwukrotnie farbą odporną na czynniki mechaniczne i zmywanie	m <sup>2</sup>		
d.1.	1	Ściany 3.30*(7.05+5.06)*2-(2.40*2.50+1.20*2.50)	m <sup>2</sup>	70.926	
		0.55*(2.50+2.40+2.50+2.50+1.20+2.50)	m <sup>2</sup>	7.480	
		3.30*(0.82+0.60)*2	m <sup>2</sup>	9.372	
		Ściany korytarza 3.30*(8.90+0.30*2)-(2.40*2.50+1.20*2.50)	m <sup>2</sup>	22.350	
	korekta ob- miaru	0.002	m <sup>2</sup>	0.002	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.130</b>
19	Kalkulacja indywidualna	Osadzenie systemowych narożników ochronnych	szt		
d.1.	1	2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
20	Kalkulacja indywidualna	Montaż na ścianach odbojnic poprzez przyklejenie. Odboje z demontażu	szt		
d.1.	1	2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
21	analiza indywidualna	Przebudowa ścianki aluminiowo szklanej w celu montażu drzwi szer. 110 cm	kpl.		
d.1.	1	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>