





OZNACZENIE NA RYSUNKU		W1	W2	W3
SCHEMAT -WIDOK OD STRONY ZEWNEŹTRZNEJ				
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	SO	270	607,5	385
	HO	220	220	220
WYMIARY ZEWNEŹTRZNE	Sz	270	607,5	385
	Hz	220	220	220
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŹNICY	S	DLA DRZWI: 90	DLA DRZWI: 90	DLA DRZWI: 90
	H	DLA DRZWI: 215	DLA DRZWI: 215	DLA OKNA: 215
UWAGI		- WITRYNA WEWNĘTRZNA - STALOWO-SZKLANA - PROFIL OŚCIEŹNICY SZPROSOWY - KOLOR RAL 7016 - SZKLENIE ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO - OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ W KOLORZE SREBRNYM SATYNOWYM - ZAMEK POJEDYNCZY - DRZWI WYPOSAŻONE W POCHWYT OD STRONY ZEWNEŹTRZNEJ - DŹWIGNIA ANTYPANICZNA - SYSTEM TAKI JAK JANSEN VISS TV - EI15	- WITRYNA WEWNĘTRZNA - STALOWO-SZKLANA - PROFIL OŚCIEŹNICY SZPROSOWY - KOLOR RAL 7016 - SZKLENIE ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO - OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ W KOLORZE SREBRNYM SATYNOWYM - ZAMEK POJEDYNCZY - DRZWI WYPOSAŻONE W POCHWYT OD STRONY ZEWNEŹTRZNEJ - DŹWIGNIA ANTYPANICZNA - SYSTEM TAKI JAK JANSEN VISS TV	- WITRYNA WEWNĘTRZNA - STALOWO-SZKLANA - PROFIL OŚCIEŹNICY SZPROSOWY - KOLOR RAL 7016 - SZKLENIE ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO - OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ W KOLORZE SREBRNYM SATYNOWYM - ZAMEK POJEDYNCZY - DRZWI WYPOSAŻONE W POCHWYT OD STRONY ZEWNEŹTRZNEJ - DŹWIGNIA ANTYPANICZNA - SYSTEM TAKI JAK JANSEN VISS TV - EI15

UWAGI:

Wszystkie wymiary obiektów istniejących sprawdzić na budowie

Wszelkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej, fasad, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych **Rysunki obmiarowe** razem z rysunkami innych branż

OBSŁUGA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA 61-664 Poznań ul. Strusiewska 11b/2 tel. 061-665-82-06 fax 061-665-82-07 kom. 0-512-301-880 0-512-301-881			 JACEK SOŁGAŁA JAROSŁAW ROMANSKI		Nr rysunku 6
Obiekt: PRZEBUDOWA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU BOROWSKA 213, 50-556 WROCŁAW Inwestor: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU BOROWSKA 213, 50-556 WROCŁAW					
Temat rysunku BUDYNEK FB. ZESTAWIENIE WITRYN WEWNĘTRZNYCH			Skala 1:50	Stadium PW	
Imię i Nazwisko:			Nr up. bud.	data	podpis
arch. Jarosław Romański			448/Pw/94	29.05.2015	
inż. Jacek Sołgała			52/87/Pw	29.05.2015	
arch. Justyna Łuczowska				29.05.2015	
arch. Agnieszka Wawdysz				29.05.2015	