
PRZEDMIAR Budynek Fa parter ginekologia - rob. budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im.Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
ADRES INWESTYCJI : ul.Borowska 213, 50-556 Wrocław
INWESTOR : Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : ul.Borowska 213, 50-556 Wrocław
BRANŻA : roboty budowlane

DATA OPRACOWANIA : 2016-04-01

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2016-04-01

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		BUDYNEK "FA"			
1.1		Poczekalnia ginekologii 1/56			
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wszelkiego wyposażenia i wywóz lub przeniesienie w miejsce wskazane przez inwestora - wg wizji na terenie szpitala	jednos		
1		1	jednos	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt		
1		100x200	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 401-03-48-03-00	Rozebranie ścianek działowych gr.ok 12 cm	m ²		
1		3.30*5.06+2.50*(2.40*2+0.55*2)-1.0*2.0*2+2.50*1.20*2-1.20*2.0*2	m ²	28.648	
	korekta obmiaru	0.002	m ²	0.002	
				RAZEM	28.650
4	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
1		10.0	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
1		35.71*1.05	m ²	37.496	
	korekta obmiaru	0.004	m ²	0.004	
				RAZEM	37.500
6	Kalkulacja indywidualna	Demontaż narożników ochronnych	szt		
1		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
7	Kalkulacja indywidualna	Demontaż ze ścian odbojnic z przeznaczeniem do ponownego montażu	szt		
1		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 401-01-08-11-00	Załadowanie i wywóz materiałów z rozbiórki samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³		
1		1.0*2.0*0.10+28.65*0.12+10.0*0.01+37.50*0.01	m ³	4.113	
				RAZEM	4.113
9	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami wywrotkami - dodatek za każdy następny 1 km - dodatek za kolejne 9 km.	m ³		
1		poz.8	m ³	4.113	
				RAZEM	4.113
10	Kalkulacja indywidualna	Opłata za złożenie odpadów na wysypisku	Mg		
1		poz.8*1.5	Mg	6.170	
				RAZEM	6.170
11	WKNR d.1. W202-20-04-01-00	Obudowa ścian z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 50 jednowarstwowo z wypełnieniem z wełny mineralnej - uzupełnienia	m ²		
1		Przyjęto 10.0	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłoża poziomymi preparatami gruntującymi	m ²		
1		Pod posadzkę z płytek 35.71	m ²	35.710	
				RAZEM	35.710
13	KNR 202-28-06-06-00	Posadzki z płytek o wym.45x90 cm, 30x30 cm, 30x60 cm na zaprawie klejowej. Płytki w kolorze grafitowym matowym "urban mix graphit" Opoczno lub równoważne, klasa R10. Posadzka układana we wzór wg projektu	m ²		
1		35.71	m ²	35.710	
				RAZEM	35.710

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²		
d.1.					
1		Sufity	m ²	35.710	
		35.71			
		Ściany	m ²	70.926	
		3.30*(7.05+5.06)*2-(2.40*2.50+1.20*2.50)	m ²	7.480	
		0.55*(2.50+2.40+2.50+2.50+1.20+2.50)	m ²	9.372	
		3.30*(0.82+0.60)*2			
		Ściany korytarza	m ²	22.350	
		3.30*(8.90+0.30*2)-(2.40*2.50+1.20*2.50)	m ²	0.002	
	korekta ob- miaru	0.002	m ²		
				RAZEM	145.840
15	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami	m ²		
d.1.					
1		145.84	m ²	145.840	
				RAZEM	145.840
16	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach wraz z osadzeniem narożników na wypukłych narożach - uzupełnienia	m ²		
d.1.					
1		Przyjęto	m ²	20.000	
		20.0			
				RAZEM	20.000
17	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie sufitów dwukrotnie farbą akrylową	m ²		
d.1.					
1		35.71	m ²	35.710	
				RAZEM	35.710
18	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie ścian dwukrotnie farbą odporną na czynniki mechaniczne i zmywanie	m ²		
d.1.					
1		Ściany	m ²	70.926	
		3.30*(7.05+5.06)*2-(2.40*2.50+1.20*2.50)	m ²	7.480	
		0.55*(2.50+2.40+2.50+2.50+1.20+2.50)	m ²	9.372	
		3.30*(0.82+0.60)*2			
		Ściany korytarza	m ²	22.350	
		3.30*(8.90+0.30*2)-(2.40*2.50+1.20*2.50)	m ²	0.002	
	korekta ob- miaru	0.002	m ²		
				RAZEM	110.130
19	Kalkulacja indywidualna	Osadzenie systemowych narożników ochronnych	szt		
d.1.					
1		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
20	Kalkulacja indywidualna	Montaż na ścianach odbojnic poprzez przyklejenie. Odboje z demontażu	szt		
d.1.					
1		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
21	analiza indywidualna	Przebudowa ścianki aluminiowo szklanej w celu montażu drzwi szer. 110 cm	kpl.		
d.1.					
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000