SUFITY PODWIESZANE, OPRAWY OŚWIETLENIOWE

LEGENDA:

- granice opracowania A
- granice opracowania B
- projektowany sufit podwieszany wypony 60 x 120mm/60 x 180mm/60 x 185,5mm/ taki jak: Stradengo Superfine na konstrukcji jednopoziomowej z profili CD płyty gr 25mm RAL 9003
- projektowany sufit podwieszany z płyty G-K
- Sufit podwieszany taki jak np: SUFIT ECOPHON ADVANTAGE A 600x1200mm KONSTRUKCJA T24

Oświetlenie - wykonać projekt wykonawczy, w oparciu o projekt wykonawczy BIEW. 1 Ar Studio

Oświetlenie - wg projektu wykonawczego Rewiga 1 ar Studio

Oświetlenie wykreślone z zakresu opracowania Sufit podwieszany - do lokalnej naprawy i uzupełnienia

UWAGA: RODZAJE, UKŁADY SUFITÓW PODWIESZANYCH WG. NIENIJSZEGO RYSUNKU

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ B.U.D.N.E. - I

OZNACZENIE	POMIESZCZENIE	m2
1.U1	HALL GŁÓWNY	1474,51
1.U1/1	SCHRYTARZ	10,62
1.U1/2	POMIESZCZENIE NA WÓZKI	9,70
1.U1/3	POMIESZCZENIE SOCJALNE	9,70
1.U2	HOKUJ ELA MATEJ Z DZIECKIEM	9,70
1.U3/1	SCHRYTARZ	139,92
1.U3/2	BIBLIOTEKA	60,39
1.U3/3	ZAPLECZE BIBLIOTEKA II	41,50
1.U4	SCHRYTARZ	66,93
1.U5/1	BIBLIOTEKA	39,50
1.U5/2	BIBLIOTEKA	39,50
1.U6/2	ZAPLECZE BIBLIOTEKA	26,79
1.U7/1	ARCHIWUM	32,97
1.U7/2	BIBLIOTEKA TELEFONICZNA	27,03
1.U8	PRZEDSIONEK	8,00
1.U9	WC MĘSKIE	12,68
1.U10	WC DLA NIEPEŁNOSPR.	4,16
1.U11	PRZEDSIONEK	4,16
1.U12	WC DAMSKIE	12,68
1.U13	GABINET STOMATOLOGICZNY	11,87
1.U14	SOCJALNA	14,35
	RAZEM	1978,10

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ B.U.D.N.E. - I

OZNACZENIE	POMIESZCZENIE	m2
1.U1/1	HALL	87,79
1.U1/2	GABINET LEKARSKI	15,63
1.U1/3	GABINET LEKARSKI	16,16
1.U1/4	GABINET LEKARSKI	16,16
1.U1/5	POMIESZCZENIE BIUROWE	34,85
	RAZEM	184,73