KONSTRUKCJA STROPU ŻELBETOWEGO
ZBROJENIE DOLNE
SKALA 1:50



KONSTRUKCJA STROPU ŻELBETOWEGO
ZBROJENIE GÓRNE
SKALA 1:50



KONSTRUKCJA ŚCIANY ŻELBETOWEJ
L=1088cm, SZT. 4
SKALA 1:25



PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:25



BETON C20/25 (B25)
KRUSZYWO <16mm
OTULINA: 3.0cm
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN RB500W

UŁOŻONY BETON ZAWIBROWAĆ.

ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ ZBROJENIA POPRZEZ ZASTOSOWANIE ZAKŁADÓW PRĘTÓW WG. PRZEPISÓW NORMOWYCH.
DOPUSZCZA SIĘ INNY PODZIAŁ PRĘTÓW NIŻ PODANY NA RYSUNKU, POD WARUNKIEM ZACHOWANIA NORMOWYCH DŁUGOŚCI ZAKOTWIENIA PRĘTÓW.
ZBROJENIE KOLIDUJĄCE Z OTWOREM NA RURĘ SPUSTOWĄ WYCIĄĆ LUB PRZESUNĄĆ.
PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ Z NATURY!

KONSTRUKCJA ŚCIANY ŻELBETOWEJ
L=244cm, SZT. 4
SKALA 1:25



PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:25



Detal "A"
ZBROJENIE POŁĄCZENIA "L" ŚCIANA-ŚCIANA
SKALA 1:25



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK PRĘTÓW	LICZBA SZTUK x POZ.	LICZBA SZTUK RAZEM	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A-IIIN RB500W ø6	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A-IIIN RB500W ø10
STROP ŻELBETOWY GR.12cm – szt.1 +3,20								
–	1	ø10	74	222	1	222		164.28
	2	ø10	66	92	1	92		60.72
	3	ø6	630	18	1	18	113.40	
	4	ø6	674	6	1	6	40.44	
	5	ø6	74	132	1	132	97.68	
	6	ø6	66	56	1	56	36.96	
	7	ø6	745	9	1	9	67.05	
	8	ø6	510	9	1	9	45.90	
	9	ø6	674	6	1	6	40.44	
							441.87	225.00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.222	0.617
MASA [kg]							98.10	138.83
MASA OGÓŁEM [kg]							236.93	

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK PRĘTÓW	LICZBA SZTUK x POZ.	LICZBA SZTUK RAZEM	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A-IIIN RB500W ø6	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A-IIIN RB500W ø10
ŚCIANA ŻELBETOWA GR.12cm – szt.4 +3,20								
–	1	ø10	575	8	4	32		184.00
	2	ø10	465	2	4	8		37.20
	3	ø10	690	2	4	8		55.20
	4	ø6	104	43	4	172	178.88	
	5	ø10	238	6	4	24		57.12
	6	ø6	104	9	4	36	37.44	
	7	ø10	120	3	8	24		28.80
	8	ø10	115	6	8	48		55.20
							216.32	417.52
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.222	0.617
MASA [kg]							48.02	257.61
MASA OGÓŁEM [kg]							305.63	

GRUPA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA
61-664 Poznań ul. Starołęcka 19/2
tel. 061-865-82-48 fax 061-865-82-57
kom. 0-512-301-880 0-512-301-881
ACSTUDIO
JACEK SOŁGAŁA JAROSŁAW ROWAŃSKI

Nr rysunku: 5

Obiekt: PRZEBUDOWA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU
BOROWSKA 213, 50-556 WROCŁAW

Inwestor: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU
BOROWSKA 213, 50-556 WROCŁAW

Temat rysunku: ZABUDOWA PATIO W BUDYNKU "H"
KONSTRUKCJA STROPODACHU ŻELBETOWEGO

Skala: 1:25/50
Stadium: PB

	Imię i Nazwisko:	Nr up. bud.	data	podpisy
PROJEKTOWAŁ: inż.	Jacek Sołgała	52/87/Pw	12.03.2015	
SPRAWDZIŁ: mgr inż.	Adam Wrzosek	MKP/0226/POOK/14	12.03.2015	