

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budynek "H" parter - przebudowa w ramach robót dodatkowych zleconych przez inwestora  
ADRES INWESTYCJI : Borowska 213 Wrocław  
INWESTOR : Uniwersytecki Szpital Kliniczny  
ADRES INWESTORA : Borowska 213 ; Wrocław  
BRANŻA : budowlana  
DATA OPRACOWANIA : 29.08.2016

---

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Data opracowania  
29.08.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty dodatkowe parter bud. H</b>					
1		<b>Zabudowa części korytarza parter bud.H</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
2	KNR-W 4-01 d.1 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.00*2.05+2.10*3.10-0.90*2.00*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.960</b>
3	KNR-W 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.2*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.920</b>
4	KNR-W 4-01 d.1 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu. poz.2*0.15	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.744	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.744</b>
5	KNR-W 4-01 d.1 0109-17 0109-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość 18 km poz.4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.744	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.744</b>
6	KNR-W 4-01 d.1 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 1.00*2.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
7	KNR-W 4-01 d.1 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu poz.6*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.100</b>
8	NNRNKB d.1 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane - demontaż (2.10+1.10)*0.60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.920</b>
9	NNRNKB d.1 202 2024-01	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 50 2.10*2.60+1.10*2.60-0.90*2.00*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.720</b>
10	KNR 2-02 d.1 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho poz.9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.720</b>
11	KNR 2-02 d.1 1217-05	Obramienia z profilu drzwiowego (3.30*2+1.10)*2	m		
			m	15.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.400</b>
12	KNR 2-02 d.1 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie (2.05*2+1.00)*2	m		
			m	10.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.200</b>
13	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 2.00*0.90*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
14	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
15	NNRNKB d.1 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 2.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16	NNRNKB d.1 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (2.10+1.10-1.00*2)*2+1.00*2	m		
			m	4.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.400</b>
17	NNRNKB d.1 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca poz.16	m		
			m	4.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.400</b>
18	NNRNKB d.1 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej - uzupełnienie z docinką płyt	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.8	m <sup>2</sup>	1.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.920</b>
19	KNR 2-02 d.1 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.9*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.440</b>
20	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbą lateksową tynków wewnętrznych ścian 4.20*2.60*4+3.20*2.60*2+3.35*2.60*3-2.10*2.60*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	75.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.530</b>
21	d.1 kalk. własna	Przebiecie instalacji oświetleniowej, montaż i podłączenie wyłącznika i gniazd wtykowych 230V z wpięciem do istniejącej instalacji elektrycznej i wykonaniem zabezpieczeń. 2.0	kpl.		
			kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
22	KNR-W 4-01 d.1 0324-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach 2.0*2	szt.		
			szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>2</b>		<b>Ścianki aluminiowe przeszklone</b>			
23	d.2 kalk. własna	Demontaż i montaż konstrukcji ścianki aluminiowej przeszklonej - elementy aluminiowe z odzysku 4.55*2.52	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.466	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.466</b>
24	d.2 kalk. warsztatowa	Ścianka aluminiowa przeszklona z drzwiami rozsuwanymi na czujki ruchu, odporność ogniowa I 30 - komplet z montażem 4.50*2.65	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.925	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.925</b>