

---

# PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY KLINIKI KARDIOLOGII - WYMIANA DRZWI NA KLAT-  
CE SCHODOWEJ  
ADRES INWESTYCJI : WROCŁAW UL. BOROWSKA 213  
INWESTOR : UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY WE WROCŁAWIU  
ADRES INWESTORA : UL. BOROWSKA 213, 50-556 WROCŁAW  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Gros  
DATA OPRACOWANIA : 03.09.2018

---

## Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Podstawą do obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, przedmiar robót, wizja Oferenta na miejscu robót oraz z uzgodnienia i wyjaśnienia udzielone na zapytania Oferentów.
2. Cena jednostkowa musi zawierać wszelkie prace pozwalające na wykonanie danego zakresu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, na wet gdy wykonanie dodatkowych robót nie wynika z opisu pozycji.
3. Podstawę prawną wyliczenia ceny stanowi - Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U.01.97.1050 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
4. Cennik: Sekocenbud III kw 2018, cenniki producentów,

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
03.09.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Klatka schodowa H-2	1	33
2	Klatka schodowa H-3	34	50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Klatka schodowa H-2</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> - pod drzwi na 5 piętrze 1.200*2.150*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.160</b>
2	KNR-W 2-02 d.1 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EI30 na 5 piętrze wyposażone w samozamykacz i klamkę antypaniczną, 1.200*2.150*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.160</b>
3	KNR 4-01 d.1 0354-01	Wykucie z muru belek stalowych - istniejące nadproże - pod nowe drzwi na 3 i 2 piętrze 1.500*2	m m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4	KNR 4-01 d.1 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dokucie pod nową belkę - pod nowe drzwi na 3 i 2 piętrze 0.500*2	m m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 4-01 d.1 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - Ceownik 100 - pod nowe drzwi na 3 i 2 piętrze 2.000*2	m m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
6	KNR 7-28 d.1 0306-05	Miniowanie elementów metalowych o pow.ponad 0.5 m <sup>2</sup> . Trzykrotne - pod nowe drzwi na 3 i 2 piętrze Krotność = 3 2.000*0.388*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.552</b>
7	KNR 4-01 d.1 0206-04	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m <sup>2</sup> przy głębokości ponad 10 cm - pod nowe drzwi na 3 i 2 piętrze 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNR 4-01 d.1 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek - pod nowe drzwi na 3 i 2 piętrze 2.000*2	m m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
9	KNR 4-01 d.1 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągniętej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych - pod nowe drzwi na 3 i 2 piętrze 0.300*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
10	KNR 4-01 d.1 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową - pod nowe drzwi na 3 i 2 piętrze 1.200*2.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
11	KNR 4-01 d.1 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> - pod drzwi na 3 i 2 piętrze i witrnyę 1.400*2.150*2 3.280*2.960	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.020 9.709	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.729</b>
12	KNR-W 2-02 d.1 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EIS30 na 3 i 2 piętrze, wyposażone w samozamykacz i klamkę antypaniczną - pod nowe drzwi na 3 i 2 piętrze 1.400*2.150*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.020</b>
13	KNR-W 2-02 d.1 1040-06	Witryny aluminiowe w przyziemiu składające się z drzwi (prawe) EIS30 o wymiarach 100+40/215, elementy stałe witryny EI60 – podział, kolor itp. tożsame z istn. (aluminiowe, z samozamykaczem i klamką antypaniczną). 3.280*2.960	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.709	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.709</b>
14	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.400*2.150*0.420	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.264	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.264</b>
15	KNR 4-01 d.1 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod nowe drzwi zewnętrzne 2.000*2	m m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
16	KNR 4-01 d.1 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - Ceownik 100 - pod nowe drzwi zewnętrzne 2.000*3	m m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
17	KNR 7-28 d.1 0306-05	Miniowanie elementów metalowych o pow.ponad 0.5 m <sup>2</sup> . Trzykrotne - pod nowe drzwi zewnętrzne Krotność = 3 2.000*0.388*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.328	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.328</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.1 0206-04	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm -- pod nowe drzwi zewnętrzne	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
19	KNR 4-01 d.1 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek - pod nowe drzwi zewnętrzne	m m	4.000	
		2.000*2		<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
20	KNR 4-01 d.1 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych - pod nowe drzwi zewnętrzne	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.600	
		0.300*2		<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
21	KNR 4-01 d.1 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową - pod nowe drzwi zewnętrzne	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.400	
		1.200*2.000		<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
22	KNR-W 2-02 d.1 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe Drzwi 100+40/215 aluminiowe z profilem ciepłym, uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.010	
		1.400*2.150		<b>RAZEM</b>	<b>3.010</b>
23	KNR 2-31 d.1 1207-01	Remont cząstkowy chodników na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - rozebranie wymiana podsypki, obniżenie oraz usunięcie dwóch stopni. Przyjęto na powierzchni 2 m2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
		2.000		<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
24	kalk. własna d.1	Remont- odtworzenie i niezbędne naprawy elewacji po montażu drzwi zewnętrznych	kpl. kpl.	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNR-W 4-02 d.1 0516-02 analogia	Demontaż istniejącego grzejnika i montaż w nowym miejscu wraz z drobnymi przeróbkami instalacji.	kpl. kpl.	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNR 4-01 d.1 0354-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 - kłapa dymowa	szt. szt.	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	KNR-W 2-02 d.1 1017-02	Świetliki i klapy dymowe o powierzchni 1.0-1.5 m2	kpl. kpl.	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	KNR 4-01 d.1 0354-03	Wykucie z muru luksferów o powierzchni do 1 m2 40x80cm	szt. szt.	4.000	
		4		<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
29	KNR 2-02 d.1 0121-05	Ścianki z luksferów EI60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.880	
		0.400*1.800*4		<b>RAZEM</b>	<b>2.880</b>
30	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych/pvc o powierzchni do 2 m2 - okno na parterze	szt. szt.	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	KNR-W 2-02 d.1 1039-03	Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 EI 60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.274	
		1.770*1.850		<b>RAZEM</b>	<b>3.274</b>
32	KNR-W 2-17 d.1 0135-02 analogia	Montaż klapy pożarowej osłaniającą czerpnię przy klatce	szt. szt.	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - malowanie powierzchni po montażu drzwi. Przyjęto 300 m2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	300.000	
		300.000		<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
<b>2</b>		<b>Klatka schodowa H-3</b>			
34	KNR 4-01 d.2 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - wityrna na 2 piętrze	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.310	
		3.480*3.250		<b>RAZEM</b>	<b>11.310</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR-W 2-02 d.2 1040-06	Witryny aluminiowe drzwiami podwójnymi EIS30 o wymiarach 95+95/215 i witryna EI60 – podział, kolor itp. tożsame z istn. (aluminiowe, z samozamykaczem i klamką antypaniczną). 3.480*3.250	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.310</b>
36	KNR 4-01 d.2 0354-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 - kłapa dymowa 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37	KNR-W 2-02 d.2 1017-03	Świetliki i klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38	KNR 4-01 d.2 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - witryny parteru i piwnicy 3.330*3.130 3.160*3.060	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.423 9.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.093</b>
39	KNR-W 2-02 d.2 1040-06	Witryny aluminiowe EIS30 100+100/215 w witrynie EI60 – podział, kolor itp. tożsame z istn. (aluminiowe, z samozamykaczem i klamką antypaniczną) 3.330*3.130 3.160*3.060	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.423 9.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.093</b>
40	KNR-W 2-02 d.2 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EI30 na 5 piętrze wyposażone w samozamykacz i klamkę antypaniczną, 1.200*2.150*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.160</b>
41	KNR 4-01 d.2 0354-01	Wykucie z muru belek stalowych - istniejące nadproże - pod nowe drzwi zewnętrzne 1.500*3	m m	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
42	KNR 4-01 d.2 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dokucie pod nowe drzwi zewnętrzne 0.500*2	m m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
43	KNR 4-01 d.2 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - Ceownik 100 - - pod nowe drzwi zewnętrzne 2.000*3	m m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
44	KNR 7-28 d.2 0306-05	Miniowanie elementów metalowych o pow.ponad 0.5 m2. Trzykrotne - pod nowe drzwi zewnętrzne Krotność = 3 2.000*0.388*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.328	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.328</b>
45	KNR 4-01 d.2 0206-04	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm - pod nowe drzwi zewnętrzne 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
46	KNR 4-01 d.2 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek - - pod nowe drzwi zewnętrzne 2.000*2	m m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
47	KNR 4-01 d.2 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych - pod nowe drzwi zewnętrzne 0.300*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
48	KNR 4-01 d.2 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową - pod nowe drzwi zewnętrzne 1.200*2.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
49	KNR-W 2-02 d.2 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe aluminiowe z profilem ciepłym, uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu. - nowe drzwi zewnętrzne 1.400*2.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
50	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - malowanie powierzchni po montażu drzwi. Przyjęto 300 m2 300.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>