

---

**KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW**

**NAZWA INWESTYCJI** : Roboty budowlane polegające na dostosowaniu z pomieszczeń 1.68a,1.68b,1.68c ,  
1.70  
**ADRES INWESTYCJI** : Borowska 213 Wrocław  
**INWESTOR** : Uniwersytecki Szpital Kliniczny  
**ADRES INWESTORA** : ul.Borowska 213  
**BRANŻA** : Budowlana

**SPORZĄDZIŁ KALKULACJE** : DUO  
**DATA OPRACOWANIA** : 08.2019

---

**Ogółem wartość kosztorysowa robót** : **0.00 zł**

---

**Słownie:** zero i 00/100 zł

---

**WYKONAWCA :**

**INWESTOR :**

**Data opracowania**  
**08.2019**

**Data zatwierdzenia**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty budowlane polegające na dostosowaniu pomieszczeń 1.68a,1.68b,1.68c , 1.70</b>					
<b>1 POMIESZCZENIA 1.68a,1.68b,1.68c , 1.70</b>					
<b>1.1 Rozbiórki</b>					
1	<b>KNNR-W 3 0313-04</b>	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m <sup>2</sup>		
d.1.		3.13*(1.39+2.56)	m <sup>2</sup>	12.36	
1		3.00*4.76	m <sup>2</sup>	14.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.64</b>
2	<b>KNNR-W 3 0313-04 analogia</b>	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym- wycięcie otworu na drzwi	m <sup>2</sup>		
d.1.		1.00*2.10	m <sup>2</sup>	2.10	
1				<b>RAZEM</b>	<b>2.10</b>
3	<b>KNR-W 4-01 0820-08</b>	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
d.1.		2.00*1.50*2<po zdemontowanych umywalkach>	m <sup>2</sup>	6.00	
1				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
4	<b>KNR-W 2-02 1123-02 analogia</b>	Zerwanie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe-	m <sup>2</sup>		
d.1.		<1.70>2.56*2.61+<cokoliki>0.10*2*(2.56+2.61)	m <sup>2</sup>	7.72	
1				<b>RAZEM</b>	<b>7.72</b>
5	<b>KNR-W 4-01 0812-05</b>	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
d.1.		<kier kliniki>40.47-7.72	m <sup>2</sup>	32.75	
1				<b>RAZEM</b>	<b>32.75</b>
6	<b>KNNR 7 0507-01 analogia</b>	Sufity podwieszane - demontaż	m <sup>2</sup>		
d.1.		<sekretariat >16.56	m <sup>2</sup>	16.56	
1		<kier kliniki>40.47-7.72	m <sup>2</sup>	32.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.31</b>
7	<b>KNR-W 2-02 1022-01 analiza indywidualna</b>	Demontaż skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych pełnych jednoskrzydłowych	m <sup>2</sup>		
d.1.		0.90*2.00*2	m <sup>2</sup>	3.60	
1				<b>RAZEM</b>	<b>3.60</b>
8	<b>KNR-W 4-01 0353-04</b>	Wykucie z muru ościeżnic o pow.do 2 m2	szt.		
d.1.		2	szt.	2.00	
1				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
9	<b>KNR-W 4-02 0141-01</b>	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.1.		2	szt.	2.00	
1				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
10	<b>KNR-W 4-02 0234-06</b>	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.1.		2	kpl.	2.00	
1				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11 d.1. 1	<b>KNR 4-01</b> <b>0106-04</b>	Usunięcie z parteru budynku gruzu  < z poz 1> 26.64*0.10 < z poz 2> 2.10*0.10 < z poz 3> 6.00*0.01 < z poz 4> 7.72*0.01 < z poz 5> 32.75*0.01 < z poz 6> 49.31*0.05 A (obliczenia pomocnicze)  5.81*1.20	m <sup>3</sup>         m <sup>3</sup>	         ===== 5.81 6.97	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.97</b>
12 d.1. 1	<b>KNR 4-01</b> <b>0108-11</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczy- mi na odl.do 1 km  6.97	m <sup>3</sup>   m <sup>3</sup>	   6.97	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.97</b>
13 d.1. 1	<b>KNR 4-01</b> <b>0108-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczy- mi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 6.97	m <sup>3</sup>   m <sup>3</sup>	   6.97	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.97</b>
<b>1.2 Sufity</b>					
14 d.1. 2	<b>kalkulacja</b> <b>własna</b>	Demontaż czujek p.poz , ponowny montaż po wykonaniu nowych su- fitow podwieszonych  5	szt   szt	   5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
15 d.1. 2	<b>KNR-W 2-</b> <b>02 2702-01</b>	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych  53.56	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   53.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.56</b>
<b>1.3 Ściany</b>					
16 d.1. 3	<b>KNR-W 4-</b> <b>01 1216-01</b> <b>analogia</b>	Zabezpieczenie folią okna,drzwi ,grzejniki, korytarz  < okna>(3.49*2.00+3.57*2.00+1.60*1.71+3.56*2.00) <drzwi>0.90*2.00*5*2 <korytarz> 15.00	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	   23.98 18.00 15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.98</b>
17 d.1. 3	<b>KNR-W 2-</b> <b>02 2003-03</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach meta- lowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwu 100- 01 <po zdemontowanych drzwiach pom.1.70- korytarz, do pom.1.70> 1.10*2.10*2	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   4.62	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.62</b>
18 d.1. 3	<b>KNR AT-</b> <b>43 0119-03</b>	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli  1	szt.   szt.	   1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
19 d.1. 3	<b>KNR AT-</b> <b>12 0109-01</b>	Osadzenie ościeżnic drewnianych fabrycznie wykończonych obsa- dzonych w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych z zakupem ościeżnicy 0.95*2.05*1	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   1.95	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.95</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20 d.1. 3	<b>KNR K-04 0201-02</b>	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (farby bezemisyjne, antibakteryjne, odporne na mycie i szorowanie przeznaczone dla służby zdrowia) 199.29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  199.29	
				<b>RAZEM</b>	<b>199.29</b>
21 d.1. 3	<b>NNRNKB 202 1134- 02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  199.29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  199.29	
				<b>RAZEM</b>	<b>199.29</b>
22 d.1. 3	<b>NNRNKB 202 2013- 04 analogia</b>	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłóży z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłógi ponad 5 m <sup>2</sup> po zdemontowanych ścianach  199.29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  199.29	
				<b>RAZEM</b>	<b>199.29</b>
23 d.1. 3	<b>KNR-W 2- 02 1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wyposażone w zamek, klamkę  0.90*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.80</b>
24 d.1. 3	<b>KNR-W 4- 01 1209-08</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup>  0.90*2.00*4*2.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
<b>1.4 Posadzki</b>					
25 d.1. 4	<b>KNR 19- 01 0914-01</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. 20 mm z zatarciem na ostro  40.47	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40.47	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.47</b>
26 d.1. 4	<b>NNRNKB 202 1134- 01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  40.47	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40.47	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.47</b>
27 d.1. 4	<b>NNRNKB 202 1130- 02</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 40.47	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40.47	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.47</b>
28 d.1. 4	<b>KNR-W 2- 02 1123-02</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe  40.47 <cokoliki> 0.10*(4.76+10.03+4.26+0.85+1.16+0.20+0.78+0.55+0.89+0.60+0.57+1.78+0.90+1.02+5.08)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  40.47 3.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.81</b>
29 d.1. 4	<b>KNR-W 2- 02 1123-04</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  40.47 <cokoliki> 0.10*(4.76+10.03+4.26+0.85+1.16+0.20+0.78+0.55+0.89+0.60+0.57+1.78+0.90+1.02+5.08)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  40.47 3.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.81</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30 d.1. 4	<b>KNR 0-12</b> <b>1118-01</b> <b>analiza indywidualna</b>	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą płytki dopasowane do istniejących  0.90*1.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.99	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.99</b>
31 d.1. 4	<b>KNR 0-12</b> <b>1119-01</b>	Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika równej 10 cm Uzupełnienie cokolików korytarz po zdemontowanych drzwiach (dopasowane do istniejących 1.10*2< po zamurowanych drzwiach>	m  m	  2.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.20</b>
<b>1.5 Pozostałe roboty</b>					
32 d.1. 5	<b>KNR 0-19</b> <b>1024-10</b> <b>analogia</b>	Montaż rolet przeciwsłonecznych wewnętrznych tekstylnych pionowych  (3.49*2.00+3.57*2.00+1.60*1.71+3.56*2.00)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23.98	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.98</b>