
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Zabezpieczenie komina -realizacja zaleceń z przeglądów okresowych
ADRES INWESTYCJI: Skłodowskiej 66-68
NAZWA INWESTORA: Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
ADRES INWESTORA: Borowska 213, 50-556 Wrocław

DATA OPRACOWANIA: 01.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
01.2022

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Zabezpieczenie komina -realizacja zaleceń z przeglądów okresowychSkłodowskiej 66-68					
1	KNR-W 4-01 1301-09 analiza indywidualna	Wykonanie wzmocnień naroży (kątownik) na kominach ponad dachem - techniką alpinistyczną	m		
		4 * 2,50	m	10,00	
				RAZEM	10,00
2	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
		10,00 * 0,20	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
3	KNR 7-12 0105-01	Odtuszczanie konstrukcji pełnościennych	m ²		
		poz.2	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
4	KNR 7-12 0204-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
		poz.2	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
5	KNR 7-12 0213-01	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
		poz.2	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
6	KNR-W 2-25 0707-01 analogia	Obejmy kominów z bednarki ocynkowanej dwustronnie 25 x 4 mm- techniką alpinistyczną	m		
		4 * 2 * (1,05 + 5,46)	m	52,08	
				RAZEM	52,08