

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachowego z papy
ADRES INWESTYCJI : Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu - Oddział w Strzelinie, ul. Wrocławska 46, 57-100 Strzelin
INWESTOR : Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 9-24 0101-04	Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni porowatej	m ²		
		75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
2	KNR 9-24 0101-05	Zmycie mechaniczne podłoża	m ²		
		75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
3	KNR 0-22 0528-01	Przygotowanie podłoża papowego przez rozcięcie pęcherzy	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR-W 4-01 0519-01 z.sz.2.3. 9909-01/3	Osuszenie, zagruntowanie i zgranie styków rozciętej papy	m ²		
		20*0.6	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
5	KNR-W 2-02 0602-05 analogia	Gruntowanie pod papę	m ²		
		75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
6	KNR-W 2-02 0602-06 analogia	Gruntowanie pod papę - druga warstwa	m ²		
		75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
7	KNR-W 4-01 0519-01 z.sz.2.3. 9909-01/3 analogia	Równanie powierzchni dachu papą podkładową	m ²		
		35	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
8	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m ²		
		75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
9	wycena indywidualna	Wykonanie izolacji masą żywiczną stóp mocujących fotowoltaikę	szt		
		22	szt	22.000	
				RAZEM	22.000
10	KNR-W 4-01 0519-04 z.sz.2.3. 9909-01/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m ²	m ²		
		8+22*0.3*0.3	m ²	9.980	
				RAZEM	9.980
11	KNP ZREW 07 0102-010 analogia	Transporty - transport pionowy od 3 do 10m, ciężar od 300 do 1000kG	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000