

Opis Przedmiotu Zamówienia

1.	Nazwa zadania: Usługa oklejenia wybranych przeszkleń zewnętrznych folią przeciwsłoneczną
2.	Przedmiotem zamówienia jest usługa oklejenia wybranych przeszkleń zewnętrznych (okien, drzwi, witryn) samoprzylepną folią redukującą przenikanie promieniowania słonecznego do wnętrza i nagrzewanie pomieszczeń Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213. 1. Zamawiający wymaga, aby usługa była wykonana z zagwarantowaniem wysokiej jej jakości, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, ustaleniami z Zamawiającym; z wykorzystaniem fabrycznie nowych oraz wolnych od wad materiałów, spełniających wymogi techniczne i jakościowe; rzetelnie, kompletnie i terminowo; zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej, instrukcjami i wytycznymi producentów materiałów; w odpowiednich wymaganych warunkach atmosferycznych. 2. Zamawiający wymaga, jako warunek złożenia oferty podlegającej ocenie, dokonania wizji lokalnej w miejscu realizacji, celem uzyskania przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych informacji w zakresie warunków i okoliczności możliwych do wystąpienia podczas realizacji usługi oraz przygotowania prawidłowego jej przebiegu pod względem technicznym i organizacyjnym. Udział w wizji lokalnej jest obowiązkowy dla Wykonawców pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy podania w ofercie producenta oraz typu i rodzaju zaproponowanych materiałów, dołączenia ich kart katalogowych zawierających kluczowe parametry techniczne. 4. W zakresie usługi mieści się również transport, zwymiarowanie poszczególnych przeszkleń, dobór folii w zależności od rodzaju przeszkleń i rodzaju pomieszczenia, poprzedzony analizą naprężeń, odpowiednie przygotowanie podłoża, należyte zabezpieczenie obszaru prac, utrzymanie porządku wokół niego, a także usunięcie odpadów powstałych w związku z realizacją zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [tj. Dz.U. z 2023 r. poz.1587 ze zm.], ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [tj. Dz.U. z 2024 r. poz.54ze zm.], z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie przez Wykonawcę koszy, pojemników, kontenerów na odpady bądź obiektów czy terenów Zamawiającego w celu pozbycia się odpadów, powstałych w związku z realizacją zadania. 5. Wykonawca zapewni wszelkie materiały dodatkowe, narzędzia, sprzęt czy urządzenia niezbędne do realizacji, a także zabezpieczenia obszaru prac. 6. Folia montowana na zewnętrznej powierzchni przeszkleń; nie ma możliwości demontażu elementów przeszkleń, rozkręcania konstrukcji fasad; istnieje możliwość chwilowego – na czas realizacji – demontażu siatki p.owadom (jeżeli będzie wymagane; w załączeniu wytyczne dot. siatek p.owadom) oraz odblokowania uchylnych lufcików. 7. Zastosowane materiały nie mogą powodować zwiększenia naprężeń przeszkleń i podnosić ryzyka ich pęknięcia; nie mogą pogarszać odporności ogniowej przegród. 8. Realizacja odbywać się będzie w czynnym obiekcie. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac w sposób niezakłócający funkcjonowania jednostek szpitala. Po

	uzgodnieniu z Zamawiającym możliwa realizacja prac po godzinie 15.00 w dni robocze oraz w dni wolne od pracy. 9. W przypadku konieczności dostępu do pomieszczeń od wewnątrz budynku - niezbędne wcześniejsze uzgodnienie takiej możliwości i warunków z Zamawiającym. W przypadku konieczności wykorzystania podnośnika – niezbędne wcześniejsze uzgodnienie z Zamawiającym celem zabezpieczenia obszaru i wyłączenia z użytku na czas realizacji. W przypadku konieczności zastosowania metody alpinistycznej – niezbędne wcześniejsze uzgodnienie z Zamawiającym i dopełnienie procedury w zakresie wejścia na dach/y. 10. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo w obszarze prowadzenia prac, bezpieczeństwo osób i mienia, zabezpieczenie mienia przed zniszczeniem czy uszkodzeniem, a także przestrzeganie przepisów BHP i ppoż., zasad wiedzy technicznej, profesjonalizmu zawodowego oraz wewnętrznych procedur Zamawiającego. 11. Wykonawca obowiązany jest przez cały okres realizacji posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. 12. Zamawiający wymaga, by wykonana usługa objęta była co najmniej 5 letnim (60 miesięcznym) okresem gwarancji. 13. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie zlecenia przesłanego pod wskazany przez Wykonawcę adres e-mail. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podziału realizacji na kilka zleceń w zależności od lokalizacji/budynku, gdzie łączna powierzchnia przeszkleń do oklejenia objęta danym zleceniem będzie wynosić nie mniej niż ok. 30 m². 14. Termin realizacji zlecenia nie dłuższy niż 20 dni roboczych licząc od dnia przesłania zlecenia. 15. Okres obowiązywania umowy – 12 m-cy. 16. Wykonawca zagwarantuje stałość cen jednostkowych określonych w złożonej ofercie w okresie obowiązywania umowy. 17. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w całości asortymentu objętego umową lub całości kwoty określonej w umowie, co nie będzie powodowało roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy. Zamawiający zrealizuje przedmiot umowy w ilości usług nie mniejszej niż 70 % wartości całego przedmiotu umowy. 18. W przypadku stwierdzenia wady materiału lub zakwestionowania przez Zamawiającego jakości realizacji - usługa zostanie zrealizowana ponownie z wykorzystaniem materiałów i w sposób pozbawiony wad w terminie 14 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia reklamacji. Koszty materiałów i ponownej realizacji, transportu będą stanowić koszt Wykonawcy. 19. Realizacja usługi niezgodnie z zamówieniem (ilość, rodzaj i zakres usługi) traktowane będzie jako brak realizacji usługi. 20. Realizacja zlecenia potwierdzona zostanie protokołem odbioru prac, będącego podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za zakres ujęty w zleceniu. 21. Wykonawca do protokołu dołączy instrukcję pielęgnacji i czyszczenia oklejonych powierzchni. 22. Kryteria oceny ofert A. 90 % łączna cena oferty brutto – max 90 punktów (C) $C = C_{\min} / C_{\text{oferty}} * 90 \text{ punktów}$
--	--

	C min – średnia z cen jednostkowych oferty najtańszej (brutto) C oferty – średnia z cen jednostkowych oferty ocenianej (brutto) B. 10 % posiadanie Certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 14001:2015 – 10 punktów (ISO) brak certyfikatu – 0 punktów posiadanie certyfikatu – 10 punktów Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: $P = C + ISO$ gdzie: P - łączna liczba punktów oferty ocenianej, C - liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”, ISO - liczba punktów uzyskanych w kryterium „certyfikat”. Opis szczegółowy : Folie zewnętrzne typu SILVER. Z uwagi na różny charakter pomieszczeń objętych realizacją Zamawiający przewiduje dwa typy folii: – folia typ 1 – folia typ 2. Parametry folii (w odniesieniu do przeszklenia pojedynczą szybą bezbarwną o grub. ok. 6 mm) : - typ 1 całkowita odbita energia słoneczna min. 80 % przenikanie światła widzialnego min. 15 % - typ 2 całkowita odbita energia słoneczna min. 60 % przenikanie światła widzialnego min. 30 % Z uwagi na rodzaj folii Zamawiający wymaga uszczelnienia jej brzegów wzdłuż wszystkich krawędzi materiałem lub taśmą uszczelniającą. Zamawiający wymaga zastosowania materiałów (folie i materiały uzupełniające) zapewniających trwałość i estetykę realizacji, łatwość czyszczenia, odporność na uszkodzenia mechaniczne, zadrapania, zmienne warunki atmosferyczne. Realizacja dotyczy budynków Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej we Wrocławiu. Liczba kondygnacji nadziemnych budynków: od 2 do 7. Rodzaje przeszkleń: - okna drewniane, klejone, dwuszybowe - ślusarka aluminiowa w systemie Reynaers. Oklejenia nie dotyczą nieprzeziernych paneli. Lokalizacja okien w załączniku do OPZ – rzuty i foto. Podczas realizacji możliwa konieczność wykorzystania podnośnika i/lub innych metod, np. technik alpinistycznych.
--	---

	Wytyczne dot. siatek p.owadom: Otwieranie okna: - Otwieraj skrzydło standardowo (na oścież lub uchylnie). Ramka moskitiery jest zamontowana na zewnątrz, więc w żaden sposób nie ogranicza ruchu skrzydła do wewnątrz pomieszczenia. Kontrola mocowań (uchwytów): - Przy otwartym oknie, sprawdź stan metalowych haczyków (blaszek), które trzymają moskitierę na ramie okna czy są prawidłowo zaczepione o ramę. - Jeśli zauważysz, że blaszka się przekręciła lub poluzowała, dokręć ją śrubokrętem. Luźny uchwyt może porysować profil okna przy zamykaniu, ustaw blaszkę w prawidłowym położeniu. Zamykanie okna: - Zamykaj okno płynnym ruchem. Jeśli poczujesz nagły opór (metaliczny dźwięk lub "odskakiwanie" skrzydła), nie dociskaj klamki na siłę. - Zatrzymaj się i sprawdź, czy któraś z łapek mocujących moskitierę nie wystaje zbyt mocno i nie koliduje z okuciem okna. Prawidłowa pozycja blaszki, przed zamknięciem okna:  Nigdy nie napieraj na siatkę. Pamiętaj, że moskitiera stała jest trzymana tylko przez kilka blaszek na obwodzie. Nie stanowi ona zabezpieczenia przed wypadnięciem.	
3.	Wymagania w stosunku do wykonawcy (np. doświadczenie, potencjał techniczny, certyfikaty, atesty, itp.)	Doświadczenie zawodowe potwierdzone realizacją min. 5 zadań w zakresie usługi montażu folii przeciwsłonecznych o powierzchni min. 100 m2 każde , obejmujące prace na wysokości przekraczającej 3 m, w budynkach użyteczności publicznej lub/i budynkach zamieszkania zbiorowego w ostatnich 3 latach – wykaz z podaniem okresu wykonania zadania, rodzaju folii, powierzchni, której dotyczyła usługa, typu budynku, lokalizacji oraz podmiotu, na rzecz którego została wykonana, potwierdzonych dowodami, że została wykonana należyście
4.	Termin realizacji usługi, dostawy	Do 20 dni roboczych
5.	Proponowany okres gwarancji (usługi, części, urządzenia)	☒ min. 5 lat (60miesięcy) ☐ lat