Opis Przedmiotu Zamówienia

1.	**Nazwa zadania:** **„Wykonanie daszków ochronnych z desek i częściowo z siatki na elewacji budynku przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 66-68 we Wroclawiu”.**	
2.	Dane dotyczące : **- dostaw**: parametry techniczne, funkcjonalne, **- usług**: zakres usługi, j.m., ilość, rodzaj, **Zakres:** przedmiot zamówienia, ilość wynikająca ze zużycia, planowana ilość. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających przed odpadaniem dachówek lub innych elementów pokrycia dachowego z dachu budynku(elewacja od strony ulicy Marii Curie-Skłodowskiej) oraz wewnątrz kampusu MCS, poprzez montaż desek opartych na konstrukcji z kształtowników HEB i miejscowo siatek ochronnych w pasie podrynnowym. Deski o grubości minimum 20 mm i szerokości minimum 180 mm. Rozstaw kształtowników co 2 metry. Mocowanie kształtowników do ściany budynku za pomocą kołków rozporowych o odpowiedniej wytrzymałości wzmacnianych kotwą chemiczną. 1. Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczane materiały spełniają wymagania atestów i wymogi przepisów, dopuszczające ich stosowanie w obiektach służby zdrowia. 3. Wraz z dostawą materiałów dostarczana jest faktura VAT oryginał oraz stosowne atesty, deklaracje zgodności itp. na dostarczony towar. W przypadku dostarczenia materiałów bez oryginału faktury i innych wymaganych dokumentów termin dostawy ustala się na datę wpływu do siedziby Zamawiającego oryginału faktury VAT oraz stosownych atestów, deklaracji zgodności itp. 4. Na wszystkich fakturach dotyczących niniejszego postępowania Dostawca umieści w widoczny sposób numer umowy Zamawiającego oraz numer zamówienia Zamawiającego. 5. Przekazanie terenu budowy w terminie do trzech dni od obustronnego podpisania Umowy. 6.Wykonawca jest obowiązany zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania przedmiotu zlecenia i gotowości do odbioru. Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę. 7. Zamawiający wyznaczy termin odbioru i powoła komisję odbiorową w ciągu 5 [pięciu] dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru, chyba że Strony ustalą inny termin. Z czynności odbioru spisany będzie Protokół odbioru technicznego robót przedmiotu umowy, zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru.	
3.	Wymagania w stosunku do wykonawcy (np. doświadczenie, potencjał techniczny, certyfikaty, atesty, itp.)	Wykonawca gwarantuje, że użyte materiały spełniają wymagania atestów i wymogi przepisów, dopuszczające ich stosowanie w obiektach służby zdrowia.
4.	Termin realizacji usługi, dostawy	Do 35 dni
5.	Proponowany okres gwarancji (usługi, części, urządzenia)	☒ miesięcy 24 - ☐ lat …… -