PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:	Wykonanie daszków ochronnych z desek+ dodatkowo (częściowo) z siatki
ADRES INWESTYCJI:	Skłodowskiej 66-68; Wrocław
NAZWA INWESTORA:	Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
ADRES INWESTORA:	Borowska 213, 50-556 Wrocław
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	Anna Wardęga-Erdt
DATA OPRACOWANIA:	17.03.2026

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Skłodowskiej 66-68 wykonanie daszków ochronnych z desek +dodatkowo z siatki						
1			**Daszki z desek**			
1 d.1	KNR 4-06 0101-01 z.sz.3.2.		Wiercenie otworów o śr. do 16 mm i głębokości 10 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m - wiertarka o napędzie elektrycznym Krotność = 3	szt.		
			264,00	szt.	264,00	
					RAZEM	**264,00**
2 d.1	KNR 4-06 0101-07 z.sz.3.2.		Wiercenie otworów o śr. do 16 mm - zwiększenie lub zmniejszenie za 1 mm głębokości wiercenia - wiertarka o napędzie elektrycznym	szt.		
			<4 otwory na 1 elementpodparcia> 4 * 66	szt.	264,00	
					RAZEM	**264,00**
3 d.1	KNNR 5 1106-06 analiza indywidualna		Montaż uchwytów(4 śruby / ucwyt)- stalowych podparć pod zadaszenie z desek wykonanych z Teownika HEB 100-(dł 0,60m +1,00m)	szt.		
			74,02 / 0,60 <mb>		123,37	
			A (Obliczenie pomocnicze)		123,37	
			<rozstaw podpór 2,00m> 123,37 / 2,00		61,69	
			B (Obliczenie pomocnicze)		61,69	
			66	szt.	**66,00**	
					RAZEM	**66,00**
4 d.1	KNR-W 2-02 1610-09		Daszki ochronne deski gr 19 mm	m2		
			{Wyliczenie powierzchni daszków}			
			<1> 0	m2	0,00	
			<2> 14,90 * 0,60	m2	8,94	
			<3> (9,40 + 6,79 + 6,67 + 5,97 + 3,45 + 4,41 + 3,05) * 0,60	m2	23,84	
			<4> (3,05 + 4,67 + 5,90 + 7,01 + 6,80 + 8,06 + 4,92) * 0,60	m2	24,25	
			<5> (5,23 + 5,06 + 4,20) * 0,60	m2	8,69	
			<5> (5,97 + 7,87) * 0,60 <dach płaski może być siatka >	m2	8,30	
					RAZEM	**74,02**
5 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15		Czas pracy- podnośnik 20 m (pozycje: 1, 2, 3, 4)			
2			**Dodatkowo daszki z siatki na odcinku 10,00mb**			
6 d.2	KNR 4-06 0101-01 z.sz.3.2.		Wiercenie otworów o śr. do 16 mm i głębokości 10 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m - wiertarka o napędzie elektrycznym Krotność = 3	szt.		
			poz.7	szt.	24,00	
					RAZEM	**24,00**
7 d.2	KNR 4-06 0101-07 z.sz.3.2.		Wiercenie otworów o śr. do 16 mm - zwiększenie lub zmniejszenie za 1 mm głębokości wiercenia - wiertarka o napędzie elektrycznym	szt.		
			<4 otwory na 1 element podparcia> 4 * 6	szt.	24,00	
					RAZEM	**24,00**
8 d.2	KNNR 5 1106-06 analiza indywidualna		Montaż uchwytów(4 śruby / ucwyt)- stalowych podparć pod zadaszenie z siatki w rozstawie 2,50 mb(dł 0,60m +1,50m) uchwyty stalowe np z ceownika 50 mm(dł 0,60m + 1,50m)	szt.		
			<rozstaw podpór2,50m> 6	szt.	6,00	

Norma STANDARD Wersja: 5.17.100.8 Nr seryjny: 4867

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	**6,00**
9 d.2	KNR AT-30 0403-04 analiza indywidualna		Elementy dodatkowe i zabezpieczenia ochronne - siatka Siatka z włókna szklanego 320g/m2	m2		
			< narożnik między odcinkami 4 i 5> 10,00 * 1,50	m2	15,00	
					RAZEM	**15,00**
10 d.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15		Czas pracy- podnośnik 20 m (pozycje: 6, 7, 8, 9)			

Norma STANDARD Wersja: 5.17.100.8 Nr seryjny: 4867